

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. ustawy Pzp na **wykonanie prac renowacyjnych na boiskach obiektów Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie.**

### KRÓTKI OPIS

Prace renowacyjne na boiskach trawiastych zlokalizowanych na wskazanych poniżej obiektach sportowych Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie, sprzętem własnym i przy użyciu własnych materiałów (nawozy, nasiona traw, środki ochrony roślin, piasek, itp.), wykonane w 2 etapach w okresie pomiędzy kwietniem a listopadem 2022 r.

### ZADANIE NR 1 – PRACE RENOWACYJNE WIOSENNE

**TERMIN WYKONANIA:** od daty podpisania umowy do dnia 31.07.2022 r.

**TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE PRACE:** 12 miesięcy

### LOKALIZACJA BOISK:

#### 1. KOMPLEKS STADION GWARDII PRZY UL. FAŁATA 34:

- A. boisko główne o powierzchni całkowitej 8.000,0 m<sup>2</sup> (wraz z łukami),
- B. boisko trawiaste do rugby o powierzchni całkowitej 6.000,0 m<sup>2</sup>,
- C. boisko treningowe (tzw. „górką”) o powierzchni całkowitej 4.600,0 m<sup>2</sup>,
- D. boisko boczne, tzw. „stare korty” o powierzchni całkowitej 2.770,0 m<sup>2</sup>.

Czynności	Boisko główne	Boisko do rugby	Boisko treningowe tzw. "górką"	Boisko boczne tzw. "stare korty"
Powierzchnia	8.000,0 m <sup>2</sup>	6.000,0 m <sup>2</sup>	4.600,0 m <sup>2</sup>	2.770,0 m <sup>2</sup>
Likwidacja chemiczna chwastów dwuliściennych	tak	tak	tak	tak
Dosiew wgłębny traw specjalistycznym siewnikiem metodą krzyżową na głębokości do 2 cm, 25 - 30 g/m <sup>2</sup>	tak	tak	tak	tak
Głęboka aeracja kołkiem pełnym ø18 mm na głębokość min. 12 cm <b>głębokość aeracji należy ustalić na podstawie stanu murawy</b>	tak	tak	tak	tak
Piaskowanie piaskiem płukanym frakcji 0,2, szczotkowanie po piaskowaniu	tak, ok. 62 t	tak, ok. 50 t	tak, ok. 40 t	tak, ok. 20 t
Włótkowanie i równanie	tak	tak	tak	tak
Wysiew nawozów	tak	tak	tak	tak

## 2. KOMPLEKS STADION BAŁTYK PRZY UL. ANDERSA 16:

- A. boisko główne o powierzchni całkowitej 7.200,0 m<sup>2</sup>,
- B. boisko boczne o powierzchni całkowitej 2.000 m<sup>2</sup>,
- C. plac treningowy o powierzchni całkowitej 1.500,0 m<sup>2</sup> (25 m x 60 m)

Czynności	Boisko główne	Boisko boczne	Plac treningowy
Powierzchnia	7.200,0 m <sup>2</sup>	2.000,0 m <sup>2</sup>	1.500,0 m <sup>2</sup> (25 m x 60 m)
Likwidacja chemiczna chwastów dwuliściennych	tak	tak	tak
Dosiew wgłębny traw specjalistycznym siewnikiem metodą krzyżową na głębokości do 2 cm, 25 - 30 g/m <sup>2</sup>	tak	tak	tak
Głęboka aeracja kołkiem pełnym ø18 mm na głębokość 12 cm <b>głębokość aeracji należy ustalić na podstawie stanu murawy</b>	tak	tak	tak
Piaskowanie piaskiem płukanym frakcji 0,2, , szczotkowanie po piaskowaniu	tak, ok. 54 t	tak, ok. 40 t	tak, ok. 30 t
Włótkowanie i równanie	tak	tak	<b>X</b>
Wysiew nawozów	tak	tak	nawożenie mineralne ok. 150 kg

### ZADANIE NR 2 – DEKOMPAKTACJA GLEBY I WGŁĘBNY DOSIEW TRAW

**TERMIN WYKONANIA:** pomiędzy 01.09.2022 a 30.11.2022 r.

**TERMIN GWARANCJI NA WYKONANE PRACE:** 12 miesięcy

#### LOKALIZACJA BOISK:

### 1. KOMPLEKS STADION GWARDII PRZY UL. FAŁATA 34:

- E. boisko główne o powierzchni całkowitej 8.000,0 m<sup>2</sup> (wraz z łukami),
- F. boisko trawiaste do rugby o powierzchni całkowitej 6.000,0 m<sup>2</sup>,
- G. boisko treningowe (tzw. „górką”) o powierzchni całkowitej 4.600,0 m<sup>2</sup>,
- H. boisko boczne, tzw. „stare korty” o powierzchni całkowitej 2.770,0 m<sup>2</sup>.

### 2. KOMPLEKS STADION BAŁTYK PRZY UL. ANDERSA 16:

- D. boisko główne o powierzchni całkowitej 7.200,0 m<sup>2</sup>,
- E. boisko boczne o powierzchni całkowitej 2.000 m<sup>2</sup>,
- F. plac treningowy o powierzchni całkowitej 1.500,0 m<sup>2</sup> (25 m x 60 m)

## OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Przed złożeniem oferty WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej boisk.
2. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia WYKONAWCA ustali z Kierownikami Obiektów harmonogram prac, uwzględniając w nim terminarz rozgrywek i treningów na obiektach.
3. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci na bieżąco.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom obiektu.
5. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i ppoż. w miejscu wykonywania prac oraz do zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi zasadami swoich pracowników, osób postronnych oraz mienia ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.
6. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.
7. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany z wykorzystaniem sprzętu, narzędzi i materiałów WYKONAWCY. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. WYKONAWCA zobowiązany jest okazać na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO posiadane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności producenta.